

预算清单

工程名称：石洲上村后山水管拆旧换新工程

编制日期：2023.05

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 价值 | | 备注 |
|----|----------|----|---------|------|----|--|
| | | | | 综合单价 | 合价 | |
| 1 | 拆除原有水管 | M | 1000.00 | | | 机械挖掘旧水管 平整安装新水管所需场地 |
| 2 | 安装新水管 | M | 1000.00 | | | PE给水管 规格DN75（含弯头、直接、人工等辅料）并接驳旧水管接入口 藏管深度不得低于30CM |
| 3 | 泥土回填 | M | 1000.00 | | | 机械及人工回填土 夯实 |
| 4 | 电力系统供应费用 | 项 | 1.00 | | | 因场地原因无法接驳原生电源 需租赁发电机 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| | 小计： | | | | | |
| | 共计费用： | | | | | |

备注说明：

- 1 拆除旧水管，归施工方处理
- 2 以上报价含普通税金及管理费
- 3 中标者需支付保证押金3000元（RMB），验收合格后无息退还

