

# 佛山市高明区荷城街道江湾社区罗秀麦氏老人文化室装修工程

预算报价说明：1、本报价与合同同时产生法律效力

2、本预算的单价=材料费+人工费

3、本项目的总价为含税价

项目名称	施工工艺	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	备注
1 2层批荡	水泥沙, 人工, 搬运	155.00	m <sup>2</sup>			
2 2层地坪漆	地面打磨处理, 做名仕牌地坪漆	170.00	m <sup>2</sup>			
3 2层墙面扇灰 做墙漆	双飞粉打底3次 打磨做多乐士墙漆 3次	155.00	m <sup>2</sup>			
4 2层无尘板天花	600*600无尘板天花	170.00	m <sup>2</sup>			
5 2层铝窗	兴发76系列1.2厚深灰色铝材, 玻璃6厘钢化玻璃	21.60	m <sup>2</sup>			
6 2层新做防盗网	304不锈钢防盗网	23.00	m <sup>2</sup>			
7 2层304不锈钢单门	1.2厚304不锈钢。尺寸2.2*1.2	2.64	m <sup>2</sup>			
8 1层304不锈钢对开门	1.2厚304不锈钢。尺寸2.8*1.63	4.60	m <sup>2</sup>			
9 1层304不锈钢对开门	1.2厚304不锈钢。尺寸2.49*1.3	3.20	m <sup>2</sup>			
10 1层做墙漆	多乐士墙漆 刷2次	220.00	m <sup>2</sup>			
11 安装吊风扇	飞鹿牌52寸。不含接主线	14.00	把			
12 安装FE吸灯	30瓦, 人工, 含布置线路	11.00	支			
13 安装排气扇插座	冷气插座16A。插座2.3插, 含电线, 人工	7.00	个			
14 正面下层铲除马赛克	80平方	80.00	元			
合计 (含税)						

