

王臣村涌边村前路砌筑梯级及提升工程 工程清单及要求

一、硬底化部分

村道入口和村东边榕树头旁的 2 个地方，面积约 700 平方米。机械清理场地、用石粉压实找平，倒 C30 砼（要求：厚度 20CM，光面、滚槽、分缝、灌沥青）。

二、砌筑梯级部分

1、村西边水井旁砌梯级至鱼塘基面上，宽 2 米，高度由塘基面至水泥路面，砖面过水泥沙浆。

2、村东边榕树旁砌梯级至涌边，宽度由甲方所提供的条石为准，高度由涌水面至水泥路面。条石不足的，用红砖。

3、村中间水井用砖围起，面积约 12 平方米，里面过沙浆，旁边砌梯级至鱼塘水面，宽度 2 米。

三、以上工程总造价 9.5 万元（含税）。

